

Гардарика

1. Оборудование и монтажные работы

Назначение	Примечание	Цена, р.	Монтаж, р.	Настройка, р.	Количество	Сумма, р.
Универсальный комбинированный датчик (основа)		3,000	0	0	18	54,000
Датчик температуры и влажности		500	0	0	18	9,000
Датчик движения		400	0	0	18	7,200
Датчик освещенности		800	0	0	18	14,400
Датчик уровня звука		200	0	0	18	3,600
Датчик CO2	1 этаж: Гостиная, Кухня. 2 этаж: Шеф-спальня, Детская 1, Детская 2. 0 этаж: Тусовочная, Спортзал	3,000	0	0	8	24,000
Датчик летучих органических веществ		2,000	0	0	8	16,000
Дополнительный контроллер (Wiren Board)	1 этаж, 2 этаж, 0 этаж	15,450	0	0	3	46,350
Реле (3 канала, 3 входа, до 20А)	1 этаж - 7 шт. 2 этаж - 5 шт. 0 этаж - 7 шт	3,600	0	0	19	68,400
Многоканальный модуль учета электроэнергии	1 этаж - 2 шт. 2 этаж - 1 шт. 0 этаж - 2 шт.	11,800	0	0	5	59,000
Разъёмный трансформатор тока для использования с измерителями энергопотребления серии WB-MAP		450	0	0	65	29,250
Реле (6 каналов, 7 входов, до 7А)	1 этаж - 3 шт. 2 этаж - 2 шт. 0 этаж - 5 шт.	3,200	0	0	11	35,200
Диммер светодиодных лент (4 канала, 5А, 48В)	1 этаж - 2 шт. 2 этаж - 1 шт. 0 этаж - 3 шт.	2,400	0	0	5	12,000
Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания (3 канала, 6 входов, 230В, до 300 Вт на канал)	2 этаж	5,600	0	0	1	5,600
Модуль учета данных с импульсных счетчиков	0 этаж	3,000	0	0	1	3,000
Защита от протечек	1 этаж, 2 этаж, 0 этаж	5,500	0	0	3	16,500
Модуль входов (14 дискретных входов)	1 этаж, 2 этаж. 0 этаж	2,500	0	0	3	7,500
Модуль реле для штор, кранов (4 канала)	1 этаж - 2 шт. 2 этаж - 2 шт. 0 этаж - 3 шт.	2,500	0	0	10	25,000
Преобразователь интерфейсов (Ethernet - RS-485 - WBIO)		2,000	0	0	1	2,000

Назначение	Примечание	Цена, р.	Монтаж, р.	Настройка, р.	Количество	Сумма, р.
Мотор для раздвижных штор		9,000	0	0	11	99,000
Мониторинг температуры		1,300	0	0	18	23,400
Датчик температуры		400	0	0	21	8,400
Многоканальный модуль учета электроэнергии	2 этаж	4,200	0	0	1	4,200
Модуль управления 0-10В или ШИМ	1 этаж - 6 шт (22 заслонки)	3,500	0	0	6	21,000
Преобразователь интерфейсов (RS-485 - WBIO)		2,000	0	0	1	2,000
Преобразователь интерфейсов (Ethernet - RS-485)	Гараж	3,500	0	0	1	3,500
Блок питания с функцией UPS	1 этаж, 2 этаж, 0 этаж	3,890	0	0	3	11,670
Аккумулятор свинцовый для UPS	1 этаж, 2 этаж, 0 этаж	2,320	0	0	3	6,960
Внешняя камера видеонаблюдения		5,500	0	0	6	33,000
Поворотная камера видеонаблюдения		19,000	0	0	1	19,000
Видеорегистратор		22,300	0	0	1	22,300
Датчик протечки		1,650	0	0	9	14,850
Шаровый кран с электроприводом		6,100	0	0	6	36,600

Всего по смете

Наименование	Сумма, р.
Стоимость оборудования	743,880
ИТОГО	743,880

Смета не включает в себя стоимость прокладки проводов, кабельных материалов, монтажных коробов и фурнитуры